SAGGCAD

İmalat metrajı ve tadilat farkı

Proje: Örnek villa Kaynak (mevcut): Rölöve (mevcut durum) Hedef (yeni): Tadilat projesi
Kat: tüm katlar Mahal: tümü Tarih: 30.10.2026 Revizyon: R1 Fiyatlar KDV hariç

İmalat	Birim	Mevcut	Yeni	Net fark	Söküm	Yeni imalat	Onay bekleyen	Tutar (TRY)
Betonarme								
Betonarme — katman hacmi	m³	20,34	20,34	0,00	0,00	0,00		
Döşeme								
Balkon / çıkma (brüt alan)	m²	10,02	10,02	0,00	0,00	0,00		
Balkon / çıkma (net alan)	m²	10,02	10,02	0,00	0,00	0,00		
Döşeme hacmi	m³	21,04	21,04	0,00	0,00	0,00		
Kat döşemesi (brüt alan)	m²	125,56	125,56	0,00	0,00	0,00		
Kat döşemesi (net alan)	m²	125,56	125,56	0,00	0,00	0,00		
Toplam brüt döşeme alanı	**m²**	**135,58**	**135,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Toplam net döşeme alanı	**m²**	**135,58**	**135,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Duvar								
Duvar hacmi (net, tüm katmanlar)	m³	75,05	72,66	-2,39	4,25	2,61		fiyat girilmedi
Gazbeton G4/06 duvar (brüt yüzey)	m²	0,00	22,40	+22,40	0,00	22,40		fiyat girilmedi
Gazbeton G4/06 duvar (net yüzey)	m²	0,00	20,72	+20,72	0,00	20,72		19.684,00
Gazbeton G4/06 duvar boyu	m	0,00	8,00	+8,00	0,00	8,00		fiyat girilmedi
Yatay delikli tuğla duvar (brüt yüzey)	m²	352,80	318,00	-34,80	34,80	0,00		6.960,00
Yatay delikli tuğla duvar (net yüzey)	m²	330,82	296,76	-34,07	31,23	0,00		5.621,40
Yatay delikli tuğla duvar boyu	m	126,00	114,00	-12,00	12,00	0,00		fiyat girilmedi
Toplam brüt duvar yüzeyi	**m²**	**352,80**	**340,40**	**-12,40**	**34,80**	**22,40**		
Toplam net duvar yüzeyi	**m²**	**330,82**	**317,48**	**-13,34**	**31,23**	**20,72**		
Toplam duvar boyu	**m**	**126,00**	**122,00**	**-4,00**	**12,00**	**8,00**		
Duvar tutarı								**32.265,40 ***
Isı yalıtımı								
EPS ısı yalıtım levhası — katman hacmi	m³	11,33	11,19	-0,14	0,00	0,00		
Kapı / pencere								
Kapı 100×215 cm	adet	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
Kapı 80×210 cm	adet	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
Kapı 90×210 cm	adet	3,00	2,00	-1,00	1,00	0,00		900,00
Kapı 90×215 cm	adet	0,00	1,00	+1,00	0,00	1,00		14.500,00
Kapı alanı	m²	11,18	11,23	+0,05	1,89	1,94		fiyat girilmedi
Pencere 120×120 cm	adet	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
Pencere 150×140 cm	adet	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00		

İmalat	Birim	Mevcut	Yeni	Net fark	Söküm	Yeni imalat	Onay bekleyen	Tutar (TRY)
Pencere 180×150 cm	adet	1,00	0,00	-1,00	1,00	0,00		fiyat girilmedi
Pencere 240×150 cm	adet	0,00	1,00	+1,00	0,00	1,00		fiyat girilmedi
Pencere 60×60 cm	adet	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
Pencere alanı	m²	10,80	11,70	+0,90	2,70	3,60		fiyat girilmedi
Toplam kapı adedi	**adet**	**6,00**	**6,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**		
Toplam pencere adedi	**adet**	**6,00**	**6,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**		
Kapı / pencere tutarı								**15.400,00 ***
Kaplama / levha								
Seramik / porselen karo — katman hacmi	m³	1,36	1,36	0,00	0,00	0,00		
Mahal kaplaması								
Duvar kaplaması (mahal içi)	m²	411,96	375,63	-36,34	0,00	0,00	52,64 / 18,24	
Mahal çevresi	m	158,21	144,89	-13,32	0,00	0,00	21,19 / 7,87	
Net zemin alanı	m²	223,32	224,27	+0,95	0,00	0,00	25,81 / 26,77	
Süpürgelik	m	148,61	136,19	-12,42	0,00	0,00	20,29 / 8,77	
Tavan kaplaması	m²	223,32	224,27	+0,95	0,00	0,00	25,81 / 26,77	
Zemin kaplaması (parke)	m²	149,47	150,43	+0,95	0,00	0,00	25,81 / 26,77	
Zemin kaplaması (seramik)	m²	73,85	73,85	0,00	0,00	0,00		
Toplam zemin kaplaması	**m²**	**223,32**	**224,27**	**+0,95**	**0,00**	**0,00**		
Sıva								
Alçı sıva — katman hacmi	m³	9,78	9,13	-0,66	1,20	0,59		fiyat girilmedi
Alçı sıva — yüzey	m²	428,19	404,34	-23,86	62,46	41,44		fiyat girilmedi
Çimento esaslı sıva / şap — katman hacmi	m³	6,68	6,68	0,00	0,00	0,00		
Kireç-çimento sıva / ince dış sıva — katman hacmi	m³	1,29	1,28	-0,01	0,00	0,00		
Kireç-çimento sıva / ince dış sıva — yüzey	m²	233,45	230,61	-2,84	0,00	0,00		
Toplam katman hacmi	**m³**	**17,75**	**17,08**	**-0,67**	**1,20**	**0,59**		
Toplam katman yüzeyi	**m²**	**661,64**	**634,95**	**-26,69**	**62,46**	**41,44**		
Sıva tutarı								**10.774,40 ***
Su / buhar yalıtımı								
Bitümlü su yalıtım membranı — katman hacmi	m³	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00		
Tuğla / gazbeton / kâgir								
Gazbeton G4/06 — katman hacmi	m³	0,00	2,01	+2,01	0,00	2,01		fiyat girilmedi
Yatay delikli tuğla — katman hacmi	m³	54,05	50,46	-3,59	3,05	0,00		fiyat girilmedi
Toplam katman hacmi	**m³**	**54,05**	**52,47**	**-1,57**	**3,05**	**2,01**		
Tuğla / gazbeton / kâgir tutarı								**0,00 ***

İmalat	Birim	Mevcut	Yeni	Net fark	Söküm	Yeni imalat	Onay bekleyen	Tutar (TRY)
GENEL TOPLAM TUTAR								**58.439,80 ***

Varsayımlar: miktarlar BIM modelinden hesaplanmıştır (duvar: eksen boyu × yükseklik; hacim: B2B katman prizmaları, birleşimde çift sayım yok, açıklıklar düşülmüş).
Mahal duvar kaplaması: Tüm açıklıklar düşülür. Net fark geometriktir; söküm ve yeni imalat yalnız onaylı safha / müdahale kararlarını içerir.
Uyarı: 2 eleman için karar bekleniyor; "Onay bekleyen" sütunu tahmindir.
* Birim fiyatı girilmemiş kalem var — tutar eksiktir.
Fiyatlar kullanıcı girişidir; program fiyat önermez.